





Таблица об'ємів работ

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во		Обозначение
			участок №1	участок №2	
1	Срезка растительного грунта(Н=0,3м) с перемешением до 5 м на газоны	м3	310	180	
2	Разработка минерального грунта с погрузкой в автосамосвалы	м3	52	30	
3	Подвозка минерального грунта до 5 км	м3	52	30	
4	Надвигка минерального грунта в насыпь до 5 м	м3	52	30	
5	Уплотнение минерального грунта (за 3 прохода)	м3	52	30	
6	Планировка дна корыта механизированным способом	м2	1032	600	
7	Устройство бортового камня БР100.20.08	пм	1144	663	
8	Устройство покрытия	м2	860	504	
9	Устройство стальной горячедеформированной трубы $\phi=426 \times 10$, L=2,5м	шт	-	2	

Трoмyаp Тун - 1

Песчаная асфальтобетонная смесь	
Тип-Д марки III	-0,03 м
Щебень М-300 фр. 20-40 мм	- 0,12 м
Песок крупнозернистый	- 0,10 м
Уплотненный грунт	



1. Щебень прочностью ниже 300 кг/см² обработать битумом из расчета 5 % к весу щебня.
2. Обработку щебня битумом производить горячим способом через асфальтобетонный смеситель.
3. Поверхность щебеночного основания пролить битумом 0,65 л/м².

						М – 029-19-ГП		
						Администрация муниципального образования Ковардицкое Муромского района		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
						Схема благоустройства (дизайн-проект) тропуара по ул. Советская в с. Булатниково		Стадия
Н. контроль						ПД		Лист
ГИП		Мясников						3
								Листов
						Ведомость работ		МУРОМПРОЕКТ
Разработал		Кичкова						